

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 02

Zidarska mjera: 107 x 212 cm
- Jednokrilna vrata

KOMADA :

lijeva : 2



desna : 6

UKUPNO : 8 kom


P= 2,268 m²

OPIS

Nabavka, izrada i montaža unutrašnjih vrata izrađenih od Al profila bez prekinutog termičkog mosta i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su bez praga. U parapetnom dijelu Al "sendič" panel d=26mm sa ispunom od poliuretana, ostakljenje Izo staklom 4+12+4, pjeskareno, mliječno bijele boje. Okov standardni, sa okretnim mehanizmom. Završna obrada eloksaža u boji po izboru Investitora/Nadzornog organa. Otvaranje i veličina prema šemama iz projekta. Sve mjere uzeti na licu mesta. Obračun po kom.



Kota poda



U PROSTORU ANEKSA, VEĆ JE UGRAĐENO 5 KOMADA UNUTRAŠNJIH VRATA,
POTREBNO JE UGRADITI JOŠ 3 NOVA KOMADA U PROSTORU HALE.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

Denijal Sprečić

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

Zoran Vidović

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

Almina Pepić

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.2

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 03

Zidarska mjera: 77 x 212 cm
- Jednokrilna vrata

KOMADA :

lijeva : 2



desna : 3

UKUPNO : 5 kom


P= 1,6324 m²

OPIS

Nabavka, izrada i montaža unutrašnjih vrata izrađenih od Al profila bez prekinutog termičkog mosta i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su bez praga. Vrata su puna od Al "sendvič" panela. Okov standardni, sa okretnim mehanizmom. Završna obrada eloksaža u boji po izboru Investitora/Nadzornog organa. Otvaranje i veličina prema šemama iz projekta. Sve mjere uzeti na licu mesta. Obračun po kom.



Kota poda



U PROSTORU ANEKSA, VEĆ JE UGRAĐENO 1 KOMADA UNUTRAŠNJIH VRATA, POTREBNO JE UGRADITI JOŠ 4 NOVA KOMADA U PROSTORU HALE.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

[Signature]

FAZA

ARHITEKTURA

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

[Signature]

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

[Signature]

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.3

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 04

Zidarska mjera: 97 x 212 cm
- Jednokrilna vrata

KOMADA :

lijeva : 3



desna : 6

UKUPNO : 9 kom


P= 2,0564 m²

OPIS

Nabavka, izrada i montaža unutrašnjih vrata izrađenih od Al profila bez prekinutog termičkog mosta i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su bez praga. U parapetnom dijelu Al "sendič" panel d=26mm sa ispunom od poliuretana, ostakljenje Izo staklom 4+12+4, pjeskareno, mliječno bijele boje. Okov standardni, sa okretnim mehanizmom. Završna obrada eloksaža u boji po izboru Investitora/Nadzornog organa. Otvaranje i veličina prema šemama iz projekta. Sve mjere uzeti na licu mesta. Obračun po kom.



Kota poda



U PROSTORU ANEKSA, VEĆ JE UGRAĐENO 7 KOMADA UNUTRAŠNJIH VRATA,
POTREBNO JE UGRADITI JOŠ 2 NOVA KOMADA JEDNOKRILNIH VRATA U
PROSTORU HALE.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

Denijal Sprečić

FAZA

ARHITEKTURA

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

Zoran Vidović

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

Almina Pepić

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.4

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 05

Zidarska mjera: 579 x 212 cm
- Fiksna zastakljena stijena sa jednokrlnim vratima

KOMADA :

lijeva :


desna :

UKUPNO : 1 kom


P= 12,27 m²

OPIS

Fiksna zastakljena stijena sa jednokrlnim vratima. Jednokrlna vrata sa ispunom od stakla. Unutrašnja stolarija od aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog mosta i sistemom zaptivanja EPDM gumom, u izvedbi sa klasičnim aluminijumskim ramom. Kompletna stijena sa vratima je zastakljena jednostrukim sigurnosnim višeslojnim staklom d=6mm, pjeskareno do visine 150 cm, mliječno bijele boje. Stolarija je opremljena kvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ručkama, bravama i ključevima.



Kota poda



MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA !!!

TAČNE MJERE I DETALJE VEZANE ZA UGRADNJU DUŽAN JE DA OBEZBJEDI ISPORUČILAC.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/ fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

FAZA

ARHITEKTURA

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.5

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 06

Zidarska mjera: 117 x 212 cm
- Klizna panelna vrata

KOMADA :

lijeva :



desna :

UKUPNO : 1 kom


P= 2,48 m²

OPIS

Nabavka, izrada i ugradnja unutrašnjih kliznih vrata koja imaju klizni-hladni sistem, vrata su rađena od eloksiranih ili plastificiranih profila, okvir je uski, ispunjena je 2x ter. izo 4/12/4 p, pjeskareno, mliječno bijele boje. Okovi su za klizni sistem. Dodatak NC vodilica, cijevi 80 x 50, točkići, ručka. Sve mjere uzeti na licu mesta. Obračun po kom.



Kota poda



MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA !!!

TAČNE MJERE I DETALJE VEZANE ZA UGRADNJU DUŽAN JE DA OBEZBJEDI ISPORUČILAC.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

Denijal Sprečić

FAZA

ARHITEKTURA

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

Zoran Vidović

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

Almina Pepić

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.6

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 07

Zidarska mjera: 352 x 402 cm
- Klizna panelna vrata

KOMADA :

lijeva :


desna :

UKUPNO : 1 kom


P= 14,15 m²

OPIS

Nabavka, izrada i ugradnja unutrašnjih kliznih vrata koja imaju klizni-hladni sistem, vrata su rađena od eloksiranih ili plastificiranih profila, okvir je uski, ispunjena je 2x ter. izo 4/12/4 p, pjeskareno, mliječno bijele boje. Okovi su za klizni sistem. Dodatak NC vodilica, cijevi 80 x 50, točkići, ručka. Sve mjere uzeti na licu mesta. Obračun po kom.



Kota poda



MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA !!!

TAČNE MJERE I DETALJE VEZANE ZA UGRADNJU DUŽAN JE DA OBEZBJEDI ISPORUČILAC.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/ fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

FAZA

ARHITEKTURA

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.7

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 08

Zidarska mjera: 92 x 212 cm
- Jednokrilna vrata

KOMADA :

lijeva : 1



desna : 1

UKUPNO : 2 kom


P= 1,95 m²

OPIS

Nabavka, izrada i montaža unutrašnjih vrata izrađenih od Al profila bez prekinutog termičkog mosta i sistemom zaptivanja EPDM gumom. Vrata su bez praga. U parapetnom dijelu Al "sendič" panel d=26mm sa ispunom od poliuretana, ostakljenje Izo staklom 4+12+4, pjeskareno, mliječno bijele boje. Okov standardni, sa okretnim mehanizmom. Završna obrada eloksaža u boji po izboru Investitora/Nadzornog organa. Otvaranje i veličina prema šemama iz projekta. Sve mjere uzeti na licu mesta. Obračun po kom.



Kota poda



MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA !!!

TAČNE MJERE I DETALJE VEZANE ZA UGRADNJU DUŽAN JE DA OBEZBJEDI ISPORUČILAC.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/ fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

FAZA

ARHITEKTURA

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.8

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

POZICIJA br. 09

Zidarska mjera: 182 x 272 cm
- Dvokrilna vrata

KOMADA :

lijeva :

desna : 1




UKUPNO : 1 kom

P= 4,95 m²

OPIS

Nabavka, izrada i montaža unutrašnjih vrata izrađenih od aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom i sistemom zaptivanja EPDM gumom ($U_f, \max \leq 2,50 \text{ W/m}^2\text{K}$), završna obrada eloksaža u boji po izboru Investitora/Nadzornog organa.

Otvor ostakliti pjeskarenim mliječno bijelim termoizolacionim staklom debljine 6+16+4 mm sa Low-e premazom, punjen argonom i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom sa koeficijentom provođenja toplote ($U_{g,\max} = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).



MJERE KONTROLISATI NA LICU MJESTA !!!

TAČNE MJERE I DETALJE VEZANE ZA UGRADNJU DUŽAN JE DA OBEZBJEDI
ISPORUČILAC.



"ZEP-ING" d.o.o. Tuzla
za zaštitu i protivpožarni inženjering
Drage Karamana bb, 75000 Tuzla
tel/fax: 035 278 504; 061 381 258;
mail: info@zepingtuzla.com

INVESTITOR:

VLADA TUZLANSKOG KANTONA,
I JU UNIVERZITET U TUZLI

NAZIV
PROJEKTA

Glavni projekat energetske obnove laboratorijskog kompleksa
Mašinskog fakulteta u Tuzli u okviru Kampusu Univerziteta u Tuzli
(postojeci objekat KN-151)

Projektant
voditelj:

dr.sc. Denijal Sprečić, red.prof.

Denijal Sprečić

Odgovorni
projektant:

Zoran Vidović, dipl.ing.arh.

Zoran Vidović

Saradnik:

Almina Pepić, MA. dipl.ing.arh.

Almina Pepić

NAZIV
NACRTA

ŠEMA UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Šifra:

PR-0037-23

Datum:

Jun 2023.god.

RAZMJERA

1:50

LIST:

34.9